



CUT: 66999-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0168-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 15 de junio de 2026

VISTO:

El Expediente Administrativo con Código Único de Tramite (CUT) 66999-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 09.04.2026, presentado por la empresa **GRUPO FER. CONS S.A.C.** con **RUC N° 20447689503**, sobre autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial, para el proyecto *“Mejoramiento del Camino Vecinal Aymaña - Pallcapampa - Lacaya - Puna Apacheta - Quichu - en los Distritos de Ollachea y Corani de la Provincia de Catabaya - Departamento de Puno”*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 104 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua aprueba la ejecución de obras de infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua correspondiente. [...]. La aprobación está sujeta a la presentación de la certificación ambiental de la autoridad competente, según corresponda.

SEGUNDO.- Que, conforme establecen los numerales 212.1 y 212.2 del artículo 212 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Administrativa del Agua autoriza la ejecución de estudios y la ejecución de obras de proyectos de infraestructura hidráulica que se proyecten en las fuentes naturales de agua. Asimismo, las obras se ejecutan conforme a los estudios previamente aprobados por los organismos correspondientes y deben contar con la certificación ambiental.

TERCERO.- Que, el artículo 36 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (en adelante RPAODUAYAEOFNA), aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, señala que la autorización de ejecución de obras (con fines distintos al aprovechamiento) en fuentes naturales o infraestructura hidráulica pública multisectorial faculta a su titular para instalar estructuras, realizar obras temporales o permanentes en fuentes naturales de agua o en infraestructura hidráulica pública multisectorial.

Firmado digitalmente por
ALCOS PACHECO
Ronald Isidro FAU
20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 15/06/2026

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 15/06/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : DEFC69CC

CUARTO.- Que, en este contexto, la administrada, solicitó la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial para el proyecto denominado *“Mejoramiento del Camino Vecinal Aymaña - Pallcapampa - Lacaya - Puna Apacheta - Quichu - en los Distritos de Ollachea y Corani de la Provincia de Catabaya - Departamento de Puno”*, adjuntando al escrito de solicitud los siguientes documentos: copia de la Resolución Directoral N° 1003-2022-MTC/16, de fecha 02.11.2022, que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal Aymaña – Pallca Pampa – Lacaya – Puna Apacheta – Quichu en los Distritos de Ollachea y Corani de la provincia Carabaya – departamento de Puno”; copia de la Resolución Gerencial N° 060-2025-MTC/21.GIE, de fecha 25.06.2025, que aprueba la modificación del expediente técnico y la actualización del presupuesto de obra del Estudio Definitivo del proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal Aymaña – Pallca Pampa – Lacaya – Puna Apacheta – Quichu – en los Distritos de Ollachea y Corani de la Provincia de Carabaya – Departamento de Puno”; Memoria descriptiva de las obras a ejecutarse, recibo de pago por derecho de trámite por autorización para la ejecución de obras en fuentes naturales de agua.

QUINTO.- Que, de acuerdo con el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0035-2026-ANA-AAA.MDDALA.TI/JDC de fecha 01.06.2026, e constató que las actividades proyectadas se ubican sobre bienes naturales asociados al agua, correspondientes a quebradas y sus bienes asociados. La ubicación geográfica verificadas mediante coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur, durante la inspección se encuentran detalladas en la citada acta. Asimismo, se dejó constancia de que varias de las quebradas evaluadas no presentaban flujo de agua al momento de la verificación, situación atribuida a la ausencia de precipitaciones en la zona. De igual manera, se verificó que las actividades de excavación, corte de taludes, movimiento de tierras y demás obras proyectadas aún no se vienen ejecutando, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de implementación.

SEXTO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0038-2026-ANA-AAA.MDD/AJHV de fecha 08.06.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, informó que El proyecto *“Mejoramiento del Camino Vecinal Aymaña – Pallcapampa – Lacaya – Puna Apacheta – Quichu – en los Distritos de Ollachea y Corani de la Provincia de Catabaya – Departamento de Puno”*, tiene como finalidad mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía, contribuyendo a un transporte más seguro y eficiente de productos agropecuarios hacia los diferentes mercados de la zona. Asimismo, el proyecto en mención, contempla la ejecución de diversos componentes de infraestructura vial; sin embargo, aquellos que guardan relación con los recursos hídricos y sus bienes asociados corresponden principalmente a alcantarillas y badenes, estructuras destinadas a facilitar el drenaje y el cruce de escorrentías superficiales. Por último, el proyecto *“Mejoramiento del Camino Vecinal Aymaña - Pallcapampa - Lacaya - Puna Apacheta - Quichu - en los Distritos de Ollachea y Corani de la Provincia de Catabaya - Departamento de Puno”*, contempla un plazo de **diez (10) meses**, para la ejecución de las obras contempladas en el expediente administrativo.

SEPTIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0089-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 11.06.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa concluyó que de la revisión del expediente administrativo se colige que el presente procedimiento cumple con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que corresponde amparar la solicitud de autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua para el proyecto denominado *“Mejoramiento del Camino Vecinal Aymaña - Pallcapampa - Lacaya - Puna Apacheta - Quichu - en los Distritos de Ollachea y Corani de la Provincia de Catabaya - Departamento de Puno”*.

OCTAVO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : DEFC69CC

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- AUTORIZAR a la empresa **GRUPO FER. CONS S.A.C.** con **RUC N° 20447689503**, la ejecución de obras en fuentes naturales de agua para el proyecto denominado *“Mejoramiento del Camino Vecinal Aymaña - Pallcapampa - Lacaya - Puna Apacheta - Quichu - en los Distritos de Ollachea y Corani de la Provincia de Catabaya - Departamento de Puno”*; conforme a las especificaciones técnicas del referido proyecto y al siguiente detalle:

Cuadro N° 01. Datos del Administrado

DATOS DEL ADMINISTRADO		
Titular del Proyecto:		Representante Legal:
GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		Sabino Freddy Chambilla Chaparro
RUC:		Domicilio:
20447689503		Jr. Jorge Chavez N° 402 – Juliaca.
INSTRUCCIÓN TRAMITE		
Nombre de la Obra:		Nombre del procedimiento administrativo:
"Mejoramiento del Camino Vecinal Aymaña – Pallcapampa – Lacaya – Puna Apacheta – Quichu – en los Distritos de Ollachea y Corani de la Provincia de Catabaya – Departamento de Puno"		AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOS BIENES NATURALES ASOCIADOS AL AGUA EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MULTISECTORIAL.
Fecha de inicio del procedimiento:		Lugar de inicio del procedimiento:
9 de abril del 2026		Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios
UBICACIÓN POLITICA DEL PROYECTO		
Departamento y Región:	Provincia:	Distrito:
Puno	Carabaya	Ollachea y Corani
CODIFICACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA		
UH –01:	Cuenca:	Código U.H. – 05
Región Hidrográfica del Amazonas	Cuenca Inambari	Unidad Hidrográfica – 46648

Cuadro N° 02. Detalles de Ubicación de las obras a Ejecutarse (alcantarillas)

N°	Progresiva (km)	Coordenadas Este (m)	Coordenadas UTM Norte (m)	Condición	Tipo	N° Ojos	Diámetro (Diámetro (") / Base x Altura)	Sentido Función	Longitud (m)
1	0+428.11	321699.77	8486442.37	Reemplazar	TMC	1	36"	D-I Pase de Agua	8.10
2	0+673.27	321758.10	8486220.88	Reemplazar	TMC	1	36"	D-I Pase de Agua	8.10
3	0+832.14	321760.45	8486067.20	Proyectar	TMC	1	36"	D-I Alivio	9.72
4	1+048.15	321763.75	8485852.62	Proyectar	TMC	1	36"	D-I Alivio	8.10
5	1+264.15	321721.81	8485642.84	Reemplazar	TMC	1	36"	D-I Alivio	8.91
6	1+495.87	321696.34	8485412.95	Reemplazar	MCA	1	0.50x0.40	D-I Pase de Agua	9.00
7	1+684.29	321655.32	8485234.41	Reemplazar	MCA	1	0.50x0.40	D-I Alivio	9.00
8	1+891.87	321606.84	8485052.12	Proyectar	MCA	1	0.50x0.40	D-I Pase de Riego	8.00
9	1+979.11	321612.71	8484965.10	Reemplazar	MCA	1	36"	D-I Pase de Agua	8.91
10	2+128.33	321604.34	8484820.60	Proyectar	MCA	1	0.80x0.60	I-D Alivio	8.00
11	2+277.55	321553.17	8484680.46	Reemplazar	MCA	1	0.80x0.60	D-I Alivio	9.00
12	2+408.05	321493.36	8484564.48	Reemplazar	MCA	1	36"	D-I Alivio	9.72
13	2+550.52	321398.37	8484458.95	Reemplazar	MCA	1	36"	D-I Alivio	8.10
14	2+640.85	321340.32	8484389.84	Reemplazar	MCA	1	36"	D-I Alivio	8.10
15	3+274.55	320899.74	8483956.72	Proyectar	MCA	1	0.80x0.60	D-I Pase de Agua	8.00
16	3+472.57	320831.48	8483812.83	Reemplazar	MCA	1	1.50x1.50	D-I Quebrada	10.00
17	3+685.15	320712.81	8483650.23	Proyectar	MCA	1	36"	D-I Alivio	10.53
18	3+897.74	320640.06	8483451.03	Proyectar	MCA	1	36"	D-I Alivio	8.10
19	4+110.95	320573.27	8483249.61	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D Alivio	8.91
20	4+192.81	320561.04	8483169.02	Reemplazar	MCA	1	36"	D-I Pase de Agua	8.91
21	4+257.06	320563.13	8483104.81	Reemplazar	MCA	1	36"	D-I Pase de Agua	8.62
22	4+376.90	320534.00	8483095.16	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D Pase de Agua	8.91
23	4+421.10	320507.76	8483127.99	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D Pase de Agua	8.91
24	5+391.74	320323.86	8482823.51	Proyectar	MCA	1	36"	D-I Alivio	8.91
25	5+603.21	320288.53	8482623.21	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D Pase de Agua	8.91
26	5+968.99	320398.21	8482520.54	Proyectar	MCA	1	36"	D-I Alivio	9.72
27	6+613.74	320134.65	8482233.17	Reemplazar	MCA	1	36"	D-I Pase de Agua	8.91
28	6+647.19	320162.57	8482251.60	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D Pase de Agua	9.72
29	6+706.32	320144.20	8482268.33	Reemplazar	MCA	1	36"	D-I Pase de Agua	8.10
30	6+754.72	320098.86	8482251.37	Reemplazar	MCA	1	0.50x0.40	D-I Pase de Agua	8.00
31	7+270.48	319624.56	8482062.19	Proyectar	MCA	1	36"	D-I Alivio	9.72
32	7+292.66	319605.41	8482051.21	Reemplazar	MCA	1	0.60x0.50	D-I Pase de Agua	9.50
33	7+451.87	319464.82	8482013.91	Proyectar	MCA	1	36"	I-D Alivio	9.72
34	7+670.53	319348.97	8481842.60	Proyectar	MCA	1	36"	D-I Alivio	8.10
35	7+885.08	319258.68	8481649.55	Proyectar	MCA	1	36"	D-I Alivio	8.10
36	8+107.83	319156.54	8481454.49	Reemplazar	MCA	3	48"	D-I Quebrada	8.10
37	8+306.58	319054.18	8481286.70	Proyectar	MCA	1	36"	I-D Alivio	8.91
38	8+902.74	318893.76	8480744.63	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D Pase de Agua	7.97
39	8+972.69	318857.41	8480684.62	Reemplazar	MCA	1	48"	I-D Pase de Agua	9.72
40	9+159.70	318704.20	8480578.37	Proyectar	MCA	1	36"	I-D Alivio	8.91
41	9+383.76	318659.69	8480413.99	Reemplazar	MCA	1	36"	D-I Alivio	9.72
42	9+893.77	318962.93	8480335.05	Reemplazar	MCA	1	0.80x0.60	D-I Quebrada	10.00
43	10+242.49	319194.12	8480321.83	Proyectar	MCA	1	36"	I-D Alivio	8.10
44	10+393.41	319177.25	8480178.41	Proyectar	MCA	1	36"	I-D Alivio	9.72



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : DEFC69CC

45	10+656.39	319310.29	8479980.88	Proyectar	MCA	1	48"	I-D	Pase de Agua	8.35
46	10+712.55	319327.96	8479928.36	Proyectar	MCA	1	0.50X0.40	I-D	Pase de Agua	7.82
47	10+822.60	319308.36	8479834.23	Proyectar	MCA	1	0.50X0.40	D-I	Pase de Agua	9.71
48	10+914.79	319315.04	8479751.14	Reemplazar	MCA	1	0.50x0.40	I-D	Pase de Agua	11.00
49	10+945.84	319338.10	8479729.42	Reemplazar	MCA	1	1.20x1.00	D-I	Quebrada	9.83
50	11+098.58	319367.83	8479581.57	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.91
51	11+264.78	319446.50	8479436.69	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	10.25
52	11+320.56	319466.27	8479384.50	Reemplazar	MCA	1	36"	D-I	Alivio	9.72
53	11+575.14	319444.31	8479135.64	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.91
54	11+911.50	319438.31	8478813.55	Reemplazar	MCA	1	0.80x0.60	D-I	Alivio	17.50
55	11+985.53	319460.51	8478744.23	Reemplazar	MCA	1	0.80x0.60	D-I	Pase de Agua	8.50
56	12+007.86	319470.24	8478724.14	Proyectar	MCA	1	0.50X0.40	D-I	Pase de Agua	8.50
57	12+107.47	319506.51	8478632.18	Proyectar	MCA	1	36"	D-I	Pase de Agua	9.72
58	12+122.59	319507.91	8478617.12	Reemplazar	MCA	1	0.80x0.60	D-I	Pase de Agua	8.50
59	12+253.73	319497.96	8478489.63	Reemplazar	MCA	1	1.50x1.50	D-I	Quebrada	9.25
60	12+427.32	319541.58	8478331.08	Proyectar	MCA	1	36"	D-I	Alivio	9.72
61	12+446.20	319552.92	8478315.98	Reemplazar	MCA	1	1.20x1.20	I-D	Pase de Agua	11.00
62	12+814.66	319817.99	8478105.75	Proyectar	MCA	1	0.80x0.60	I-D	Alivio	10.00
63	12+853.78	319851.92	8478086.81	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	11.34
64	12+921.86	319890.69	8478039.65	Proyectar	MCA	1	0.80x0.60	I-D	Alivio	15.20
65	13+016.75	319856.62	8477941.53	Reemplazar	MCA	1	1.50x1.50	I-D	Quebrada	10.77
66	13+186.44	319857.04	8477777.82	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Pase de Agua	12.75
67	13+218.65	319851.69	8477745.95	Reemplazar	MCA	1	48"	I-D	Quebrada	8.10
68	13+270.10	319837.15	8477696.59	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D	Pase de Agua	8.10
69	13+337.42	319818.09	8477632.02	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D	Pase de Agua	9.72
70	13+399.08	319792.83	8477575.83	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	10.53
71	13+555.84	319788.19	8477420.75	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	9.72
72	13+879.36	319665.95	8477133.36	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D	Quebrada	8.91
73	14+107.75	319610.84	8476912.65	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	9.72
74	14+215.34	319580.93	8476809.71	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D	Quebrada	8.10
75	14+311.55	319555.53	8476717.12	Reemplazar	MCA	1	48"	I-D	Quebrada	9.72
76	14+635.58	319423.74	8476429.37	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.91
77	14+694.33	319393.64	8476378.92	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D	Quebrada	8.91
78	14+772.09	319338.47	8476326.00	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.10
79	14+962.41	319208.70	8476191.26	Reemplazar	MCA	1	48"	I-D	Quebrada	9.72
80	15+206.85	319045.56	8476009.48	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	9.72
81	15+305.62	318976.01	8475939.35	Reemplazar	MCA	1	48"	I-D	Quebrada	9.72
82	15+457.31	318862.42	8475842.36	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.10
83	15+558.89	318769.40	8475801.53	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	10.53
84	15+649.56	318703.48	8475740.38	Proyectar	MCA	1	48"	I-D	Quebrada	9.72
85	15+773.20	318653.12	8475634.49	Proyectar	MCA	1	0.50X0.40	I-D	Pase de Agua	9.00
86	15+836.85	318656.33	8475570.94	Reemplazar	MCA	1	0.60x0.50	I-D	Pase de Agua	11.00
87	16+028.95	318554.72	8475410.74	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.10
88	16+227.96	318415.32	8475270.43	Reemplazar	MCA	1	48"	I-D	Quebrada	9.72
89	16+416.42	318311.03	8475118.28	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.10
90	16+472.14	318289.18	8475067.02	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	9.72
91	16+485.79	318285.44	8475053.93	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D	Pase de Agua	10.53
92	16+672.14	318255.24	8474888.30	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	10.53
93	16+929.61	318162.30	8474653.40	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.10
94	17+073.62	318111.41	8474524.83	Reemplazar	TMC	1	48"	I-D	Quebrada	10.53
95	17+741.82	318125.71	8473866.13	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	9.72
96	18+062.72	318081.83	8473557.83	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.10
97	18+245.00	318048.92	8473393.11	Reemplazar	MCA	1	3.00x1.50	I-D	Quebrada	12.00
98	18+320.46	318013.84	8473330.68	Proyectar	MCA	1	0.80x0.60	I-D	Alivio	8.00
99	18+427.93	317974.21	8473235.39	Reemplazar	MCA	1	1.20x1.00	I-D	Quebrada	9.00
100	18+690.52	317811.59	8473031.74	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.91
101	19+209.31	317550.70	8472590.19	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	9.72
102	19+383.80	317467.78	8472437.29	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.10
103	19+599.14	317366.07	8472250.04	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.10
104	19+833.54	317274.38	8472036.57	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.10
105	20+210.64	317095.85	8471712.16	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.91
106	20+489.09	317087.87	8471448.53	Proyectar	MCA	1	48"	I-D	Quebrada	9.72
107	20+629.20	317035.31	8471320.68	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.10
108	20+841.79	316903.02	8471161.48	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.91
109	21+039.15	316801.69	8471008.30	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.10
110	21+165.93	316740.54	8470897.25	Reemplazar	MCA	1	36"	I-D	Pase de Agua	9.72
111	21+304.15	316662.40	8470783.25	Proyectar	MCA	1	48"	I-D	Quebrada	9.72
112	21+457.56	316539.58	8470694.36	Proyectar	MCA	1	0.80x0.60	I-D	Quebrada	8.50
113	21+748.17	316267.88	8470758.78	Reemplazar	MCA	1	4.50x2.00	D-I	Quebrada	10.00
114	22+412.20	315838.07	8470372.64	Proyectar	MCA	1	36"	D-I	Alivio	8.10
115	22+604.36	315785.71	8470189.72	Proyectar	MCA	1	0.80X0.60	I-D	Alivio	8.50
116	23+114.09	315469.25	8469803.37	Proyectar	MCA	1	0.80X0.60	D-I	Alivio	8.50
117	23+412.20	315473.11	8469510.71	Proyectar	MCA	1	36"	D-I	Alivio	8.91
118	23+704.27	315337.53	8469253.58	Reemplazar	MCA	2	4.50x1.50	I-D	Quebrada	10.00
119	23+874.26	315332.72	8469084.48	Proyectar	MCA	1	0.80x0.60	I-D	Pase de Agua	9.50
120	24+873.34	315399.20	8468157.52	Reemplazar	MCA	1	0.50x0.40	D-I	Pase de Agua	10.50
121	25+019.60	315392.63	8468014.35	Proyectar	MCA	1	1.20x1.00	I-D	Pase de Agua	10.00
122	25+186.72	315507.31	8467903.05	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	9.72
123	25+396.25	315685.54	8467796.15	Proyectar	MCA	1	0.50X0.40	I-D	Pase de Agua	10.50
124	25+591.46	315871.31	8467741.56	Proyectar	MCA	1	36"	I-D	Alivio	8.91



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : DEFC69CC

125	25+618.90	315898.66	8467739.42	Proyectar	MCA	1	0.80x0.60	I-D	Pase de Agua	8.50
126	26+316.08	316277.51	8467199.99	Proyectar	MCA	1	36"	D-I	Alivio	10.53
127	26+777.32	316457.21	8466790.38	Proyectar	MCA	1	36"	D-I	Alivio	8.10
128	26+968.38	316592.43	8466657.39	Proyectar	MCA	1	36"	D-I	Alivio	9.72
131	27+368.21	316785.69	8466308.23	Proyectar	MCA	1	0.50X0.40	D-I	Pase de Agua	8.50
132	27+552.95	316726.20	8466178.24	Reemplazar	MCA	1	3.00x3.00	D-I	Quebrada	9.40
133	27+808.46	316939.20	8466134.36	Proyectar	MCA	1	36"	D-I	Alivio	8.91
134	28+461.07	317472.64	8465765.32	Proyectar	MCA	1	0.80x0.60	D-I	Alivio	10.00
135	29+142.16	318121.93	8465592.70	Proyectar	MCA	1	0.80x0.60	D-I	Pase de Agua	11.00
136	29+516.28	318469.53	8465716.50	Proyectar	TMC	1	36"	D-I	Alivio	8.91

Cuadro N° 03. Detalles de ubicación de las obras a ejecutarse (badenes)

N°	Progresiva (km)	Coordenadas UTM		Condición	Tipo	Longitud (m)	Sentido	Función
		Este (m)	Norte (m)					
1	2+804.60	321223.26	8484278.26	Reemplazar	Concreto	12.00	D-I	Quebrada
2	2+854.52	321189.49	8484241.51	Reemplazar	Concreto	12.00	D-I	Quebrada
3	3+140.94	321001.47	8484035.90	Proyectar	Concreto	8.00	D-I	Alivio
4	4+968.87	320352.69	8483071.07	Proyectar	Concreto	12.00	D-I	Pase de Agua
5	6+520.38	320177.91	8482226.70	Reemplazar	Concreto	12.00	D-I	Pase de Agua
6	8+521.29	319020.37	8481082.82	Reemplazar	Concreto	12.00	I-D	Pase de Agua
7	17+343.57	318121.95	8474255.19	Proyectar	Concreto	8.00	I-D	Alivio
8	18+953.12	317696.86	8472798.50	Proyectar	Concreto	12.00	I-D	Quebrada
9	19+947.88	317241.97	8471927.41	Proyectar	Concreto	12.00	I-D	Quebrada
10	20+425.33	317069.87	8471508.35	Proyectar	Concreto	12.00	I-D	Quebrada

ARTÍCULO 2.- PRECISAR que la presente autorización tendrá una vigencia de **diez (10) meses**, la misma que se computará a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, supervise el cumplimiento de la autorización otorgada.

ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa **GRUPO FER. CONS S.A.C.** mediante notificación electrónica; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto Plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : DEFC69CC